

Przedmiar robót

NAZWA INWESTYCJI : Budowa infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i odpoczynkowej
ADRES INWESTYCJI : Tułowice Małe dz. nr 210
INWESTOR : Gmina Tułowice
ADRES INWESTORA : 49-130 Tułowice ul. Szkolna 1
WYKONAWCA ROBÓT :
ADRES WYKONAWCY :
BRANŻA : Altana z nabrzeżem

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Jacek Pawlikowski

DATA OPRACOWANIA : 01-2019

Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
ALTANA					
1	KNR 2-01 d.1 0310-02	Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer. dna do 1,5 m i gł. do 1,5 m ze złożeniem urobku na odkład (kat. gruntu III) 1,5*1,5*1*4	m ³ m ³	9.000	
				RAZEM	9.000
2	KNR 2-02 d.1 0203-01	Stopy fundamentowe betonowe, o objętości do 0,5 m ³ - ręczne układanie betonu ze zbrojeniem rozproszonym przeciwskurczowym 0,5*0,5*1*4	m ³ m ³	1.000	
				RAZEM	1.000
3	KNR 2-02 d.1 1218-03	osadzenie - podstawa słupowa 14x14 4	szt. szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
4	KNR 2-02 d.1 0603-09	Izolacje przeciwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa 0,5*4*1*4	m ² m ²	8.000	
				RAZEM	8.000
5	KNR 2-02 d.1 0603-10	Izolacje przeciwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - druga i następna warstwa 0,5*4*1*4	m ² m ²	8.000	
				RAZEM	8.000
6	KNR 2-01 d.1 0320-0201	Zасыpywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych w gruntach kat. III-IV; głębokość do 1,5 m, szerokość 0,8-1,5 m #p1-#p2	m ³ m ³	8.000	
				RAZEM	8.000
7	KNR 2-31 d.1 0101-07 korekta obmiaru	Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. III-IV głębokości 20 cm 3,85*12,9 -0.665	m ² m ² m ²	49.665 -0.665	
				RAZEM	49.000
8	KNR 2-31 d.1 0401-04 korekta obmiaru	Rowki pod krawężniki i tawy krawężnikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie kat. III-IV (6,8+6)*2 -0.6	m m m	25.600 -0.600	
				RAZEM	25.000
9	KNR 0-11 d.1 0320-01	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 60 mm na podsypce zmięta kamiennego #p7	m ² m ²	49.000	
				RAZEM	49.000
10	KNR 2-31 d.1 0103-02	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. III-IV #p7	m ² m ²	49.000	
				RAZEM	49.000
11	KNR 2-31 d.1 0114-07	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 10 cm #p7	m ² m ²	49.000	
				RAZEM	49.000
12	KNR 2-31 d.1 0105-03	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 3 cm grubość warstwy po zagęszczeniu #p7	m ² m ²	49.000	
				RAZEM	49.000
13	KNR 2-31 d.1 0407-04	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej #p8	m m	25.000	
				RAZEM	25.000
14	KNR 2-02 d.1 0406-02 korekta obmiaru	Belki - przekrój poprzeczny drewna ponad 180 cm ² z tarcicy nasyczonej 0,14*0,25*5,8*5 -0.015	m ³ drew. m ³ drew. m ³ drew.	1.015 -0.015	
				RAZEM	1.000
15	KNR 2-02 d.1 0408-01	Miecze przekrój poprzeczny drewna do 180 cm ² z tarcicy nasyczonej 0,127	m ³ m ³	0.127	
				RAZEM	0.127
16	KNR 2-02 d.1 0408-05	Krokwie zwykłe, długość ponad 4.5 m przekrój poprzeczny drewna do 180 cm ² z tarcicy nasyczonej 0,591	m ³ m ³	0.591	
				RAZEM	0.591

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
17	KNR 2-02 d.1 0407-06	Słupy o długości ponad 2 m - przekrój poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasyc. 0,169	m ³ drew. m ³ drew.	0.169	
				RAZEM	0.169
18	KNR 2-02 d.1 0407-04	Słupy o długości do 2 m - przekrój poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasyc. 0,047	m ³ drew. m ³ drew.	0.047	
				RAZEM	0.047
19	KNR 2-22 d.1 0505-03	Balustrada ażurowa o wys.1,10m 4*3	elem. elem.	12.000	
				RAZEM	12.000
20	KNR 2-02 d.1 0410-01	Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyczonej 3,85*12,8 korekta obmiaru -0.28	m ² m ² m ²	49.280 -0.280	
				RAZEM	49.000
21	KNR 2-02 d.1 0409-06	Deska okapowa przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyczonej 0,081	m ³ m ³	0.081	
				RAZEM	0.081
22	KNR-W 2-02 d.1 0504-01	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną jednowarstwową #p20	m ² m ²	49.000	
				RAZEM	49.000
23	KNR-W 2-02 d.1 0505-03	Pokrycie dachów dachówką bitumiczną o kształcie "tuska" mocowaną na gwoździe #p20	m ² m ²	49.000	
				RAZEM	49.000
24	KNR-W 2-02 d.1 0514-01	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm - z blachy stalowej ocynkowanej 0,25*6*2	m ² m ²	3.000	
				RAZEM	3.000
25	KNR-W 2-02 d.1 0519-03	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 12 cm - z blachy stalowej ocynkowanej 6*2	m m	12.000	
				RAZEM	12.000
26	KNR-W 2-02 d.1 0519-08	Zbiorniczki przy rynnach - z blachy stalowej ocynkowanej 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
27	KNR-W 2-02 d.1 0526-02	Rury spustowe okrągłe o śr. 10 cm - z blachy stalowej ocynkowanej 2,2*2 korekta obmiaru -0.4	m m m	4.400 -0.400	
				RAZEM	4.000
NABRZEŻE					
28	KNR 2-01 d.2 0419-01	Grodzie z piasku o wys.do 1.5 m 34*1*1,5	m ³ m ³	51.000	
				RAZEM	51.000
29	KNR 2-01 d.2 0605-01	Pompowanie wody 24*7*2	godz. godz.	336.000	
				RAZEM	336.000
30	KNR 2-02 d.2 0607-02	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej gr.1,0mm 34*3	m ² m ²	102.000	
				RAZEM	102.000
31	KNR 9-11 d.2 0101-02	Wzmacnianie podłoża gruntowego geowłókninami na gruntach o umiarkowanej nośności sposobem ręcznym 34*2	m ² m ²	68.000	
				RAZEM	68.000
32	KNR 2-01 d.2 0201-05	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiorczymi o poj. łyżki 0.25 m3 w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowytładowczymi na odległość do 1 km Grunt oblepiający naczynie robocze. 34*1,0*1,5	m ³ m ³	51.000	
				RAZEM	51.000

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
33	KNR 2-31 d.2 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm 1,0*30	m ² m ²	 30.000	
				RAZEM	30.000
34	KNR 2-02 d.2 1210-03	Dostawa i montaż - GABION o wym. 0.5*0,5*1,0m - konstrukcja (0.5*0.5*2+0.5*4*1.0)*4*30	m ² m ²	 300.000	
				RAZEM	300.000
35	KNR 2-02 d.2 1101-03	Wypełnienie gabionu kruszywem łamanym 0.5*0.5*1.0*4*30	m ³ m ³	 30.000	
				RAZEM	30.000
36	KNR 2-02 d.2 0203-01	Stopy fundamentowe betonowe, o objętości do 0,5 m ³ - ręczne układanie betonu ze zbrojeniem rozproszonym - przeciwskurczowym 0.2*1.0*30	m ³ m ³	 6.000	
				RAZEM	6.000
37	KNR 2-02 d.2 0408-01	Deska odbojowa przekrój poprzeczny drewna do 180 cm ² z tarcicy nasyczonej 0,162	m ³ m ³	 0.162	
				RAZEM	0.162
38	KNR 2-02 d.2 1110-01 korekta obmiaru	Deskowanie nabrzeża deskami tarasowymi z PVC 0,58*2*30 -0.8	m ² m ² m ²	 34.800 -0.800	
				RAZEM	34.000
Tablica informacyjna					
39	KNR 2-01 d.3 0312-10	Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0.2 m ² i głębokości do 1.0 m (kat.gr.III) 1	dół. dół.	 1.000	
				RAZEM	1.000
40	KNR 2-01 d.3 0314-02	Ręczne formowanie nasypów z ziemi leżącej na odkładzie (kat.gr.III-IV) 0,5	m ³ m ³	 0.500	
				RAZEM	0.500
41	KNR 2-02 d.3 0203-01	Stopy fundamentowe betonowe, o obj.do 0.5m ³ 0,5	m ³ m ³	 0.500	
				RAZEM	0.500
42	KNR 2-31 d.3 0702-02	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 70 mm 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
43	KNR 2-31 d.3 0703-02	Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu,nakazu,ostrzegawczych,informacyjnych o pow. ponad 0.3 m ² -tablica informacyjno-promocyjna 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000