

Tułowice, dn. 17.06.2016 r.

IB.271.2.2016

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na realizację inwestycji pn.
„Budowa remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Tułowicach przy ul. Dworcowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą ”

WYJAŚNIENIE treści SIWZ

Zamawiający Gmina Tułowice działając zgodnie z art. 38 ust. 1, 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164), wyjaśnia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia sporządzonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na w/w zadanie.

Uprzejmie proszę o uwzględnienie poniższych wyjaśnień co do prowadzonego postępowania przetargowego.

Pyt. nr 1. Wykonano rzut dachu na podstawie wrysowanych połaci dachowych w projekcie, natomiast nie zgadzają się kąty. Widać również na przekroju, że dach jest naczółkowy, a na połaci dachowej schodzi się normalnie do podstawy. Najlepiej poruszyć temat z projektantem jak powinno to wyglądać".

Zamawiający po przesłaniu zapytania do projektanta zamieszcza na stronie internetowej skorygowane przez projektanta rysunki konstrukcyjne dachu.

Pyt. nr 2.

Czy istnieje możliwość zamiany konstrukcji płotu na gotowy płot systemowy panelowy montowany do wbetonowanych słupków z gotowym prefabrykowanym cokołem ?

Doświadczenia gminy wskazują, że ogrodzenia panelowe nie sprawdzają się na nieruchomościach gminnych. W wycenie należy ująć dwa rodzaje ogrodzenia zgodnie z przedmiarem robót – z płyt betonowych oraz ogrodzenia z siatki stalowej ocynkowanej, słupki ocynkowane + podmurówka z prefabrykowanych elementów żelbetowych. W wycenie również należy uwzględnić wykonanie ocynkowanej bramy i furtki.

Pyt. nr 3. Zestawienie stolarki okiennej zawiera błędną ilość okien.

Potwierdzam ten fakt – w wykazie stolarki w przypadku okien 01 (okna o wym. 1,2 x 1.5) przyjęto ilość sztuk na parterze – 4. Powinno być 7.

W poz. kosztorysowej należy skorygować załączone przedmiary i przyjąć razem 8 szt. okien.

Uwaga: Do okien 01 – opisanych powyżej – w wycenia należy uwzględnić rolety w kolorze szarym, obsługiwane ręcznie.

Skorygować należy również materiał głównych drzwi wejściowych (DZ1) do części socjalnej remizy – mają to być drzwi z paneli aluminiowych, powlekanych, pełne płyty, jak na wykazie stolarki, a nie drewniane, wyposażone min. w zamki.

Pyt. nr 4. Brak w kosztorysie wyprawy elewacyjnej (tynk mineralny) i cokołu.

W poprzednim wyjaśnieniu podano : Poz. 62 przedmiaru zawiera koszt wyprawy elewacyjnej, natomiast w przedmiarze poz. 63, zawiera wyprawę elewacyjną na cokół.

W uzupełnieniu poprzedniego wyjaśnienia zwracam uwagę na ujęcie w ww. pozycjach kosztu wykonania warstwy elewacyjnej w zakresie całego systemu docieplenie t.j. przyklejenie siatki, ułożenie warstwy kleju, gruntowanie + wykonanie warstwy elewacyjnej – baranka.

W przypadku tynku żywicznego – również wykonanie wszelkich niezbędnych prac, włącznie z gruntowaniem.

Andrzej Wesółowski
Wójt Gminy Tułowice