

---

**PRZEDMIAR****Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień**

45100000-8 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE  
45113000-2 Przygotowanie terenu robót  
45111300-1 Roboty rozbiórkowe

NAZWA INWESTYCJI : BUDOWA LOKALNEGO CENTUM KULTURALNEJ AKTYWACJI SPOŁECZNOŚCI WSI SZYDŁÓW -  
rozbiórka budynku istniejącego  
ADRES INWESTYCJI : Działka nr 160/2; Szydłów  
INWESTOR : Urząd Miejski w Tułowicach  
ADRES INWESTORA : ul. Szkolna 1; 49-130 Tułowice  
WYKONAWCA ROBÓT :  
ADRES WYKONAWCY :  
BRANŻA : Budowlana

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>Kosztorys inwestorski dla zadania "Przebudowa i rozbudowa budynku lokalnego centrum kulturalnej aktywizacji społeczności wsi Szydłów" - rozbiorka budynku istniejącego.</b>						
<b>1</b>		<b>4510000-8</b>	<b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE</b>			
<b>1.1</b>		<b>45113000-2</b>	<b>Przygotowanie terenu robót</b>			
1	ST 0. d.1.00 1	KNR 2-25 0319-01 analiza indywidualna	Ogrodzenia tymczasowe - budowa	m <sup>2</sup>		
			Oznaczenia wg PB			
		El. pn.	27,50*2,00	m <sup>2</sup>	55,00	
		El. wsch.	(58,00-6,00)*2,00	m <sup>2</sup>	104,00	
		El. pd.	22,00*2,00	m <sup>2</sup>	44,00	
		El. zach.	(22,00+6,00+12,00+41,50)*2,00	m <sup>2</sup>	163,00	
					<b>RAZEM</b>	<b>366,00</b>
2	ST 0. d.1.00 1	KNR 2-25 0319-02 analiza indywidualna	Ogrodzenia tymczasowe - rozebranie	m <sup>2</sup>		
			poz.1	m <sup>2</sup>	366,00	
					<b>RAZEM</b>	<b>366,00</b>
3	ST 0. d.1.00 1	KNR 2-25 0312-01 analiza indywidualna	Bramy z siatki w ramach z kształtowników stalowych ze słupkami z rur lub kształtowników stalowych - budowa	m <sup>2</sup>		
			6,00*2,00*2	m <sup>2</sup>	24,00	
					<b>RAZEM</b>	<b>24,00</b>
4	ST 0. d.1.00 1	KNR 2-25 0312-03	Bramy z siatki w ramach z kształtowników stalowych ze słupkami z rur lub kształtowników stalowych - rozebranie	m <sup>2</sup>		
			poz.3	m <sup>2</sup>	24,00	
					<b>RAZEM</b>	<b>24,00</b>
5	ST 0. d.1.00 1	analiza indywidualna	Roboty rozbiórkowe - rozebranie elementów informacyjnych i innych elementów podlegających ochronie lub odzyskowi ( ryczałt )	kpl.		
			1,00	kpl.	1,00	
					<b>RAZEM</b>	<b>1,00</b>
<b>1.2</b>		<b>45111300-1</b>	<b>Roboty rozbiórkowe</b>			
6	SST/B d.1. - 0.01 2	KNR 4-01 1111-02 analiza indywidualna	Rozszklenie otworów okiennych lub drzwiowych o ramach metalowych	m <sup>2</sup>		
			Oznaczenia wg PB rozbiórki świetlicy wiejskiej			
		El. pn.	0,94*1,20*2+1,40*1,54*3	m <sup>2</sup>	8,72	
		El. wsch.	0,94*1,20*2	m <sup>2</sup>	2,26	
		El. pd.	0,94*1,20*2+1,40*1,54*2+1,00*0,53+1,15*1,85*2	m <sup>2</sup>	11,35	
		El. zach.	1,15*1,85*3	m <sup>2</sup>	6,38	
					<b>RAZEM</b>	<b>28,71</b>
7	SST/B d.1. - 0.01 2	KNR 4-04 1104-01 1104-03 analogia	Transport bloków i brył ceglanych i betonowych o masie do 50 kg przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodami skrzyniowymi na odległość 30 km	t		
			poz.6*25,00*0,001	t	0,72	
					<b>RAZEM</b>	<b>0,72</b>
8	SST/B d.1. - 0.01 2	WK I 2.700.00 analiza indywidualna	Koszt składowania elementów z rozbiórki - opłata za korzystanie ze środowiska	t		
			poz.7	t	0,72	
					<b>RAZEM</b>	<b>0,72</b>
9	SST/B d.1. - 0.01 2	WK I 2.100.00 analiza indywidualna	Burzenie obiektów kubaturowych - całkowita rozbiórka obiektów o konstrukcji z drewna	m <sup>3</sup> k. b.		
			Oznaczenia wg PB rozbiórki świetlicy wiejskiej			
		Poddasze	0,5*9,45*5,08*27,46	m <sup>3</sup> k. b.	659,12	
					<b>RAZEM</b>	<b>659,12</b>

Lp.	Nr spec. - techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
10	SST/B d.1. - 0.01 2	KNR 4-04 1103-01 analogia	Załadowanie gruzu koparko-ładowarką przy obsłudze na zmianę roboczą przez 3 samochody samowyladowcze  poz.9*5%	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  32,96	
					<b>RAZEM</b>	<b>32,96</b>
11	SST/B d.1. - 0.01 2	KNR 4-04 1103-04 1103-05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym załadowaniu i wyladowaniu samochodem samowyladowczym na odległość 30 km  poz.10	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  32,96	
					<b>RAZEM</b>	<b>32,96</b>
12	SST/B d.1. - 0.01 2	WK I 2.700. 00 analiza indywidualna	Koszt składowania elementów z rozbiorki - opłata za korzystanie ze środowiska  poz.11*650,00*0,001	t  t	  21,42	
					<b>RAZEM</b>	<b>21,42</b>
13	SST/B d.1. - 0.01 2	WK I 2.100. 00 analiza indywidualna  Piwnice  Parter	Burzenie obiektów kubaturowych - całkowita rozbiorka obiektów o konstrukcji z cegły  Oznaczenia wg PB rozbiorki świetlicy wiejskiej  6,20*5,20*1,70  27,46*9,50*3,00	m <sup>3</sup> k. b.  m <sup>3</sup> k. b. m <sup>3</sup> k. b.	  54,81  782,61	
					<b>RAZEM</b>	<b>837,42</b>
14	SST/B d.1. - 0.01 2	KNR 4-04 1103-01 analogia	Załadowanie gruzu koparko-ładowarką przy obsłudze na zmianę roboczą przez 3 samochody samowyladowcze  poz.13*15%	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  125,61	
					<b>RAZEM</b>	<b>125,61</b>
15	SST/B d.1. - 0.01 2	KNR 4-04 1103-04 1103-05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym załadowaniu i wyladowaniu samochodem samowyladowczym na odległość 30 km  poz.14	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  125,61	
					<b>RAZEM</b>	<b>125,61</b>
16	SST/B d.1. - 0.01 2	WK I 2.700. 00 analiza indywidualna	Koszt składowania elementów z rozbiorki - opłata za korzystanie ze środowiska  poz.15*1600,00*0,001	t  t	  200,98	
					<b>RAZEM</b>	<b>200,98</b>