

PRZEDMIAR

Wykonanie boiska do koszykówki

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Wykonanie boiska do koszykówki					
1	KSNR 6 0102-03 analogia	Koryta gł. 60 cm wykonywane w gruntach kat. II-IV na poszerzeniach jezdni lub chodników Krotność = 2 10,0*10,0	m ² m ²	 100,000	 100,000
2	KNR 2-02 1101-07	Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym 10,0*10,0*0,3	m ³ m ³	 30,000	 30,000
3	KNR 2-02 1101-01	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym 10,0*10,0*0,1	m ³ m ³	 10,000	 10,000
4	KNR 2-23 0104-01	Podbudowa z kruszyw łamanych - warstwa dolna o grubości 15 cm 10,0*10,0	m ² m ²	 100,000	 100,000
5	KNR 2-23 0104-03	Podbudowa z kruszyw łamanych - warstwa górna o grubości 5 cm - miąż kamienny 10,0*10,0	m ² m ²	 100,000	 100,000
6	KNR 2-02 1101-01	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym 1,1*1,1*0,1	m ³ m ³	 0,121	 0,121
7	KNR 2-02 0204-02	Stopy fundamentowe prostokątne żelbetowe, o obj.do 1.5m3 1,0*1,0*0,8	m ³ m ³	 0,800	 0,800
8	KSNR 2 0103-03	Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami stalowymi okrągłymi żebrowanymi o śr. do 14 mm poz.7*50/1000	t t	 0,040	 0,040
9	KNR 2-23 0106-03	Nawierzchnie z mieszanki o grubości warstwy ok 5 cm - nawierzchnie specjalistyczne z poliuretanu 10,0*10,0	m ² m ²	 100,000	 100,000
10	KSNR 1 0203-01	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w hałdach z transp.urobku na odl. 1 km sam.samowyład.- załadunek gruntu z korytowania 100*0,6/0,8	m ³ m ³	 75,000	 75,000
11	KSNR 1 0204-04	Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi sam.samowyład. po drogach o naw.utwardz.(kat.gr. III-IV) poz.10	m ³ m ³	 75,000	 75,000
12	KNR 2-23 0310-04	Ustawienie w gotowych otworach stojaków metalowych do koszykówki wraz z tablicą 1	szt. szt.	 1,000	 1,000
13	KSNR 6 1201-01	Odnawianie oznakowania poziomego jezdni farbą chlorokauczkową - linie segregacyjne i krawędziowe ciągłe malowane ręcznie (8,0*4+10,0*3+4,0)*0,2	m ² m ²	 13,200	 13,200
				RAZEM	13,200