

PRZEDMIAR ROBÓT DODATKOWYCH BUDOWLANYCH

NAZWA INWESTYCJI : Ośrodek Rekreacji i Wędkarstwa w Tułowicach Małych
ADRES INWESTYCJI : Tułowice Działka nr 936 , AM-1 , Gmina Tułowice
INWESTOR : Gmina Tułowice
ADRES INWESTORA : 49-130 Tułowice ul. Szkolna 1
WYKONAWCA ROBÓT : Zostanie wyłoniony w drodze przetargu
BRANŻA : Budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Tech. Marianna Kubacka

DATA OPRACOWANIA : 15 styczeń 2013 rok

Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA :

INWESTOR :

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU.

Obiekt : Ośrodek Rekreacji i Wędkarstwa w Tułowicach Małych

Adres : Tułowice działka nr 936 , AM-1 , Gmina Tułowice

/ kody CPV - 45111100-9 , 45111220-6 , 45432210-9 , 45442100-8 /

Inwestor : Gmina Tułowice 49-130 Tułowice ul. Szkolna 1

JEDNOSTKA ZAKŁAD USŁUG PROJEKTOWYCH

AMARBUD s.c

ul. Bajana 63/6

PROJEKTOWA : 54- 129 Wrocław

tel . / fax 352 22 09

KALKULACJE TECH. MARIANNA KUBACKA

KOSZTORYSANT ROBÓT BUD-INST.

SPORZĄDZIŁA : TON i KNR KOW-KU-507/183/80

nadane dn: Wrocław 14 . 01 . 1982 rok

Numer kontaktowy 888 713 334

ZAKRES ROBÓT - roboty budowlane dodatkowe

1 . Dane techniczne budynku :

Powierzchnia zabudowy	162,06 m ²
Kubatura	536,66m ³
Powierzchnia użytkowa	134,40 m ²

2 .Charakterystyka obiektu :

Budynek Ośrodka Rekreacji i Wędkarstwa jest budynkiem jednokondygnacyjnym parterowym .

Roboty dodatkowe

3 . Przedmiar robót dodatkowych sporządzono w oparciu o projekt

budowlano- wykonawczy architektury i konstrukcji .Katalogów Nakładów

Rzeczowych / KNR - y / 2 - 31 , 2 - 02 , 0 - 12 , 4 - 01 , Rozporządzenie

Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 rok , Dziennik Ustaw z dnia 8 czerwca

2004 rok Nr 130 poz. 139 w sprawie metod i podstaw kosztorysu inwestorskiego ,

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 rok . Zastosowano

kody CPV obowiązujące po 1 maja 2004 rok i przyjęto do robót . Wykonawca

zostanie wyłoniony w drodze przetargu .

Przedmiar robót dodatkowych opracowano na programie kosztorysowym Norma .

4 . ZAŁOŻENIA WYJŚCIOWE DO KOSZTORYSOWANIA

- grunt kat III

- wykop mechaniczny 60 %

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

- wykop ręczny 40 %
- wywóz ziemi na odległość 5 km

5 .PODSTAWĘ KALKULACJI STANOWIĄ :

- Katalogi Nakładów Rzeczowych / KNR- y /
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 rok
- Dziennik Ustaw z dnia 8 czerwca 2004 rok Nr 130 poz. 139
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 rok
- zastosowano kody CPV z Wspólnego Słownika Zamówień / obowiązujący po 1 maja 2004 rok / .

Wrocław 15 styczeń 2013 rok .

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kp	Z	RAZEM
1	Ośrodek rekreacji i wędkarstwa w Tułowicach Małych Gmina Tułowice - Roboty dodatkowe budowlane / CPV 45111100-9, 45111220-6, 45432210-9, 45442100-8 /				0.00	0.00	0.00
2	Dokumenty do odbioru budynku				0.00	0.00	0.00
	RAZEM				0.00	0.00	0.00

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	Ośrodek rekreacji i wędkarstwa w Tułowicach Małych Gmina Tułowice - Roboty dodatkowe budowlane / CPV 45111100-9, 45111220-6, 45432210-9, 45442100-8 /				
d.1	1KNR-W 2-02 20203-01	Wykończenie zakończeń dachu na ścianach bocznych / koło rynien / boazerią z listew drewnianych o szer. do 45 mm [3.25*2+2.81+6.45]*0.50 14.80*0.50 5.50*4*0.50 2.20*2*0.50	m ² m ² m ² m ²	7.880 7.400 11.000 2.200	
				RAZEM	28.480
d.1	2KNR-W 2-02 1511-07	Dwukrotne malowanie boazerii drewnianej bejcą 28.48	m ² m ²	28.480	
				RAZEM	28.480
d.1	3KNR-W 2-02 20203-03	Boazeria z listew drewnianych - lakierowanie 28.48	m ² m ²	28.480	
				RAZEM	28.480
d.1	4KNR-W 2-02 1511-07	Wykończenie wystającej krokwi nad wejściem głównym do budynku - malowanie bejcą [0.07+0.14]*2*2.20*2	m ² m ²	1.848	
				RAZEM	1.848
d.1	5KNR-W 2-02 20203-03 analogia	Lakierowanie krokwi 1.848	m ² m ²	1.848	
				RAZEM	1.848
d.1	6KNR-W 2-02 1511-07	Malowanie bejcą elementów ozdobnych elewacji zachodniej i wschodniej plus wypuszczenie dachu na około 30 cm [0.038+0.14]*2.30*12 [0.038+0.14]*22.00 [0.038+0.14]*8.00	m ² m ² m ² m ²	4.913 3.916 1.424	
				RAZEM	10.253
d.1	7KNR-W 2-02 20203-03	Lakierowanie elementów ozdobnych plus wypuszczenia dachu około 30 cm 10.253	m ² m ²	10.253	
				RAZEM	10.253
d.1	8KNR 4-01 0628-04	Zabezpieczenie więźby dachowej wypuszczonej na około 30 cm poza ocieplenie Fobosem M2 przeciw grzybom i insektom w elewacji zachodniej i elewacji wschodniej 22.00*0.30	m ² m ²	6.600	
				RAZEM	6.600
d.1	9KNR 4-01 0628-04	Zabezpieczenie więźby dachowej ogniochromem wypuszczonej na około 30 cm poza ocieplenie 6.60	m ² m ²	6.600	
				RAZEM	6.600
d.1	10KNR 2-02 0410-01	Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyc. 22.00*0.30	m ² m ²	6.600	
				RAZEM	6.600
d.1	11KNR 2-02 0410-03	Olacenie połaci dachowych latami 4*5cm i kontrlatami 4*5 0.04*22.00	m ² m ²	0.880	
				RAZEM	0.880
d.1	12KNR 0-15II 0517-01	Ułożenie na krokwiach ekranu zabezpieczającego z folii paroprzepuszczalnej 6.60	m ² m ²	6.600	
				RAZEM	6.600
d.1	13KNR-W 2-02 0511-01	Pokrycie wypuszczenia dachu na około 30 cm blachą dachówkopodobną 6.60	m ² m ²	6.600	
				RAZEM	6.600
d.1	14Ceny rynko- we + zakup + montaż	Zakup i montaż wkładu kominkowego nominalna moc ciepła wodnego 15 kW 1	kpl kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
d.1	15KNR-W 2-02 1038-01	Montaż rolet zewnętrznych okien i przeszkłonego bocznego wejścia z listew Pu-55 ze skrzynkami 1.50*1.50*9+0.90*0.90*2	m ² m ²	21.870	
				RAZEM	21.870
d.1	16KNR-W 2-02 1038-02	Mechanizm do rolet 11	szt szt	11.000	
				RAZEM	11.000
d.1	17KNR 2-31 0308-03	Opaska wokół budynku betonowa z betonu C8/10 / B-10 / grubości 5 cm / podstawowa grubość 10 cm / 0.50*51.19	m ² m ²	25.595	
				RAZEM	25.595

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
18	KNR 2-31 d.10308-04	- każdy dalszy 1 cm grub. / to jest 10cm-5,0 cm = 5,0 cm / 25.595*5	m ² m ²	127.975	
				RAZEM	127.975
19	KNR 2-02 d.10616-04	Dylatacja pionowa paskami z papy co 3,0 m 17.06*0.10	m ² m ²	1.706	
				RAZEM	1.706
20	KNR 0-12 d.10829-03	Okładziny ścian w pomieszczeniach sanitarnych i kuchni płytkami ceramicznymi do wysokości 2,10 m / 2,10-1,60= 50 cm / przyjęto różnicę do wysokości 1,60 m dodając 50 cm brakujące [2.38+1.50]*2*1.60-1.00*1.60 [1.20+1.16]*2*1.60-0.80*1.60 [1.20+1.10]*2*1.60-0.90*1.60 A (obliczenia pomocnicze) 23.008*0.50	m ² m ²	10.816 6.272 5.920 ===== 23.008 11.504	
				RAZEM	11.504
21	KNR 2-31 d.10813-01	Rozebranie krawężników betonowych na granicy 15.00	m m	15.000	
				RAZEM	15.000
22	Uwaga : d.1	Krawężniki z rozbiórki pozostawia się do dyspozycji inwestora 0	0 0	0.000	
				RAZEM	0.000
2 Dokumenty do odbioru budynku					
23	Kal rynek d.2	Świadectwo Energetyczne - kpl 1 Pomiar Wentylacji - Kominarz - kpl 1 Badanie wody - kpl 1 1	kpl kpl	1.000	
				RAZEM	1.000